

OKQ8:s standardinstallation och priser

Standardsinstallation

- ✓ Framkörning 50km
- ✓ Rådgivning utifrån kundens förutsättningar
- ✓ Beredning/ undersökning av befintlig elanläggning (finns tillräcklig kapacitet etc. Ej platsbesök för denna del)
- ✓ Undersökning av förutsättningar för kabeldragning och montering etc. (Ej platsbesök för denna del)
- ✓ 2 st Håltagning i vägg, ej hård betong
- ✓ Dragning av kabel 10m längs vägg
- ✓ Montering på vägg
- ✓ Anslutning av laddbox
- ✓ Test av laddstationens funktionalitet med testinstrument
- ✓ Introduktion till användning med kund
- ✓ Protokollföring/rapportering

Konfigurering och installation av dynamisk lastbalansering (För GARO Laddbox) 3850

Inklusive kommunikationskabel mellan laddare, elcentral och energimätare. Priset förutsätter att även laddaren ansluts till samma central.

Tillkommande arbete/material

- | | |
|---|--------------|
| ○ Bomkörning | 1 870 |
| ○ Höjning av huvudsäkring vid separat besök | 2 440 |
| ○ Höjning av huvudsäkring i samband med installation | 1 500 |
| ○ Montering av 3-fas säkring i separat kapsling (när platts ej finns i central) | 1 240 |
| ○ Montering av 3-fas säkring i befintlig central | 660 |
| ○ Tillkommande kostnad per meter kabell | 120 |
| ○ Montering utav kabelskydd utomhus per meter | 190 |
| ○ Extra håltagning standard innervägg max 100 mm | 120 |
| ○ Extra håltagning standard yttervägg max 300 mm | 120 |
| ○ Mil utöver de 50km som ingår i standard (Total kostnad mil/tid) | 275 |

Förutsättningar för standardinstallation

Standardinstallationen innefattar ej uppsäkring, markarbete, lift, tillståndsinhämtning, trafikavstängning, montage av stolpe/fundament. Dessa tillkommande poster kan offereras separat vid behov.

Förutsättningar hos kund:

- Kunds elanläggning uppfyller gällande krav
- Ledig grupp finns i elcentralen
- Ledig plats finns i elcentralen för personskyddsbytare
- Kund äger bostaden/villan eller har skriftligt godkännande från ägaren
- Kund ska ha röjt fri yta framför elcentral, tänkt plats för laddare och väg för kabeldragning däremellan.
- Kunden behöver vara hemma under installationen för att kunna ta ställning till eventuella tillkommande kostnader.

Arbetet utförs på ordinarie arbetstid helgfria vardagar 7-16 om inget annat överenskommit separat. Arbeta utanför ordinarie arbetstid är förenat med extra kostnad.